

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení

Obec Valaská Belá

Z15-057

Z15-057

Ladislav Pleva

Ing. Jaroslav Polínek

12.11.2015

**AKTÉ spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín
2015**

**Uvedené ceny jsou v € a nezahrnují DPH,
pokud to není uvedeno.**

Základní náklady	Cena (€)	Cena (€)
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		0,00 €
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		0,00 €

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
REGULACE						
<i>Regulátor pro veřejné osvětlení</i>						
Regulátor s napěťovou regulací, 3kVA, 1fázový, se stabilizací napětí	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regulátor s napěťovou regulací, 16kVA, 3fázový, se stabilizací napětí	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULACE - celkem				0,00		0,00
ROZVADĚČE						
ROZVADĚČ RVO 1						
<i>SKŘÍŇ S POLYESTERU</i>						
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
montážní plech 1000/750	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
střecha 750/322	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rám podlahový 750/322	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>DÁLKOVÝ ODPČET</i>						
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů (elektroměr, modem, napájecí zdroj)	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JISTIČ 3-PÓL DO 160A</i>						
32C-3 Jistič, In=32A, Ik=25kA	Ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JISTIČ 1-PÓL</i>						
10B-1 Jistič, In=10A, Ik=10kA	Ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20B-1 Jistič, In=20A, Ik=10kA	Ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>STYKAČE</i>						
Stykač 65A/3 AC3	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPÍNAČ</i>						
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS)	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z</i>						
ZS206 10/16A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>INFRAČIDLO</i>						
INFRALUX	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE</i>						
RSA6 do 4 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSA35 do 50 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVADĚČ RVO 1 - celkem				0,00		0,00
ROZVADĚČ RVO 2						
<i>SKŘÍŇ S POLYESTERU</i>						
laminovaného skelným vláknem 1000x500x320	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
montážní plech 1000/500	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
střecha 500/322	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rám podlahový 500/322	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>DÁLKOVÝ ODPČET</i>						
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JISTIČ 3-PÓL DO 160A</i>						
25C-1 Jistič, In=25A, Ik=25kA	Ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JISTIČ 1-PÓL</i>						
10B-1 Jistič, In=10A, Ik=10kA	Ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20B-1 Jistič, In=20A, Ik=10kA	Ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>STYKAČE</i>						
Stykač 65A/3 AC3	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPÍNAČ</i>						
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS)	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z						
ZS206 10/16A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAČIDLO						
INFRALUX	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE						
RSA6 do 4 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSA35 do 50 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVADĚČ RVO 2 - celkem				0,00		0,00
ROZVADĚČ RVO 9						
SKŘÍŇ S POLYESTERU						
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
montážní plech 1000/750	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
střecha 750/322	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rám podlahový 750/322	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÁLKOVÝ ODPOČET						
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JISTIČ 3-PÓL DO 160A						
32C-3 Jistič, In=32A, Ik=25kA	Ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JISTIČ 1-PÓL						
10B-1 Jistič, In=10A, Ik=10kA	Ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20B-1 Jistič, In=20A, Ik=10kA	Ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STYKAČE						
Stykač 65A/3 AC3	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPÍNAČ						
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS)	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z						
ZS206 10/16A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAČIDLO						
INFRALUX	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE						
RSA6 do 4 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSA35 do 50 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVADĚČ RVO 9 - celkem				0,00		0,00
ROZVADĚČE - celkem				0,00		0,00
SVÍTIDLA						
SVÍTIDLO PRO KOMUNIKACE						
TITANIA 1x70W	ks	201,00	0,00	0,00		0,00
recyklační poplatek	ks	201,00	0,00	0,00		0,00
Redukce na výložník	ks	201,00	0,00	0,00		0,00
VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ. VIALOX						
NAV T 70 SUPER E27 70W	ks	201,00	0,00	0,00		0,00
recyklační poplatek	ks	201,00	0,00	0,00		0,00
SVÍTIDLA - celkem				0,00		0,00
Dodávky						
REGULACE	ks	1,00	0,00	0,00		
ROZVADĚČE	ks	1,00	0,00	0,00		
SVÍTIDLA	ks	1,00	0,00	0,00		
Dodávky - celkem				0,00		

Elektromontáže						
<i>SVÍTIDLO PRO KOMUNIKACE</i>						
Výbojkové na výložník 1x70W	ks	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redukce na výložník	ks	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ. VIALOX</i>						
NAV T 70 SUPER E27 70W	ks	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>POJISTKOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ</i>						
Skříň s pojistkami na sloup (SP100/NSP3P)	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OCELOVÁ CHRÁNIČKA</i>						
Žárově zinkovaná, d=50mm2	m	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>						
CYKY 3x1.5 mm2	m	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OCELOVÁ KONSTRUKCE</i>						
Ocelová konstrukce pro umístění regulátoru a rozvaděče na betonový stožár	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ</i>						
do 300 kg	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MONTÁŽ REGULÁTORŮ</i>						
do 300 kg	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>NASTAVENÍ REGULÁTORŮ</i>						
Nastavení regulátoru Reverberi	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PROPOJENÍ REGULÁTORU A ROZVADĚČE</i>						
Kabelové propojení rozvaděče a regulátoru	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV</i>						
AYKY-J 4x25 mm2	m	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZÁVĚSNÝ KABEL SILOVÝ</i>						
AES 2x16 mm2	m	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KONZOLA PRO ZÁVĚSNÝ KABEL</i>						
LVT-F1 (AES)	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVF-3 (AES)	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>						
Do 25 mm2	ks	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>						
Do 2,5 mm2	ks	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA VODIČI AlFe</i>						
Na vodiči AlFe	ks	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SVORKY</i>						
Svorka univerzální pro vodič AlFe 16mm2	ks	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>						
Pronájem mobilní plošiny	hod	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž stavajících rozvaděčů	hod	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž stavajících svítidel	hod	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montaz	hod	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>						
<i>DLE CSN 331500</i>						
Revizni technik	hod	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál				0,00		
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00