

# ZMLUVA O DIELO

u zhotoviteľa pod č. ZoD241/2022/08431

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

## I. Zmluvné strany

**Objednávateľ :** Obec Valaská Belá  
**so sídlom:** Valaská Belá č. 1, 97228 Valaská Belá  
**zástupca:** Ing. Miloš Cúčík, starosta obce  
**IČO:** 00 318 531  
**DIČ:** 2021211830  
**Bankové spojenie:** VÚB Prievidza  
**Číslo účtu:** SK83 0200 0000 0000 1602 8382  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** COLAS Slovakia, a. s.  
**So sídlom:** Orešianska 7, 917 01 Trnava  
**IČO:** 31 651 402  
**DIČ:** 2020492111  
**IČ DPH:** SK2020492111  
**Bankové spojenie:** Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky  
**Číslo účtu:** SK11 8100 0001 0700 5747 0257  
**Zapísaná:** OR OS Trnava, odd: Sa, vl. č. : 10798/T  
**Zastúpená:** predstavenstvom spoločnosti:  
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva  
**Kontaktná osoba:** Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska Trenčín  
+421 910 803 947; roman.vlachynsky@colas-sk.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“, alebo spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

## II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá  
2.2. **Miesto stavby:** Obec Valaská Belá  
**Okres:** Prievidza

## III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá. Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.  
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a zhotovené dielo riadne

a včas odovzdať objednávateľovi v stanovenej kvalite a v dohodnutej cene vymedzenej v článku V.

- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

#### IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:  
Termín ukončenia diela: do 30.11.2022 .
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

#### V. Cena diela

- 5.1 Cena diela v celom rozsahu článku III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je stanovená ako konečná, doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Dohodnutú cenu diela je možné meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve.

**Cena celkom bez DPH: 177 669,38 EUR**

**DPH 20%: 35 533,88 EUR**

**Cena celkom s DPH: 213 203,26 EUR**

slovom: dvestotrinásťtisíc dvestotri EUR a dvadsaťšesť centov

Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov.

- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR,
  - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.
- 5.4 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v dohodnutej cene diela.

#### VI. Platobné podmienky

- 6.1 Skutočne vykonané práce budú fakturované po prevzatí diela. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.2 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky a jej prílohu tvorí Preberací protokol. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opraveného daňového dokladu objednávateľovi.

#### VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.

- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť len ak nemá žiadne vady vymedzené v článku VIII. bod 8.5 a zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa článku VII. bod 7.1.
- 7.5 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Cena odstránenia vady treťou osobou musí zodpovedať mieste, času a jej naliehavosti (primeraná cena). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený namietat primeranú cenu a je povinný ju uhradiť objednávateľovi v lehote 14 odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu. V opačnom prípade je zhotoviteľ v omeškaní.

#### **VIII. Podmienky vykonania diela**

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.3 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.4 Objednávateľ prevezme dielo len vtedy, ak nemá drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho užívaniu a aj keď neznižujú jeho hodnotu.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov, vrátane zamestnanca počas ich pracovných postupov pri zhotovení diela, ako aj tie, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 8.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov i zamestnancov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych

predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

- 8.8 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciú povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 8.9 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 8.12 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 8.13 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch (2) právne rovnocenných vyhotoveniach: certifikáty použitých materiálov.
- 8.15 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do dvoch (2) dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

#### **IX. Zmluvné sankcie**

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,25% z nezaplátenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

#### **X. Vyššia moc**

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

## **XI. Ostatné ustanovenia**

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu článku III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.
- 11.4 Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 11.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
  - a) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy,
  - b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom.

## **XII. Vzájomná komunikácia**

- 12.1 Komunikácia medzi účastníkmi tejto zmluvy sa uskutočňuje osobne, poštou, kuriérom alebo elektronicky na adresu sídla adresáta, alebo inú dohodnutú adresu.
- 12.2 Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti účastníkom zmluvy, respektíve osobou oprávnenou účastníkom zmluvy na preberanie písomnosti.
- 12.3 Ak pri doručení písomnosti poštou adresát odmietne doručovanú písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručení dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručení tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát písomnosti o jej uložení nezozvie.
- 12.4 Ak pri doručení písomnosti kuriérom (kuriérskou službou) adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručení dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručení tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.
- 12.5 Písomnosti doručené prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
- 12.6 Pre prípady doručovania písomností, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa primerane použijú ustanovenia § 105 a nasl. Civilného sporivého poriadku o doručovaní.

## **XIII. Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 13.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou (vzájomným rokovaním) a mediáciou. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

- 13.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 13.5 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 13.6 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 13.7 Zhotoviteľ vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 13.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:  
Príloha 1 : Rozpočet

Vo Valaskej Belej, dňa 11.10.2022

V Trnave, dňa 1.10.-10.-2022


Za objednávateľa  
Obec Valaská Belá


Za zhotoviteľa  
COLAS Slovakia, a. s.

  
COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

  
.....  
Ing. Miloš Cúčík  
starosta obce



  
.....  
Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva

  
.....  
Ing. Jaroslav Mikuš  
člen predstavenstva  
člen predstavenstva

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: N22/016  
Stavba: Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá



JKSO:  
Miesto: Valaská Belá

KS:  
Dátum: 25.8.2022

Objednávateľ:  
Obec Valaská Belá

IČO: 00318531  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31 651 402  
IČ DPH: SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Ľuboš Čížmár

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **177 669,38**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	177 669,38	35 533,88

**Cena s DPH** **v EUR** **213 203,26**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: N22/016

Stavba: Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

**177 669,38**

**213 203,26**

<b>A</b>	<b>Oprávnené náklady</b>	<b>155 128,58</b>	<b>186 154,30</b>
SO02	miesto č.2 - Žľab Pastierky Gabaš	7 078,84	8 494,61
SO03	miesto č.3 - Cesta požiarna zbrojnica	35 021,14	42 025,37
SO06	miesto č.6 - Cesta Lukáň	15 616,92	18 740,30
SO07	miesto č.7 - Žľab Fulek ZŠ	6 153,56	7 384,27
SO08	miesto č.8 - Cesta Fulek	14 005,23	16 806,28
SO09	miesto č.9 - Cesta Siekel	3 810,94	4 573,13
SO13	miesto č.13 - Cesta Labo	8 876,72	10 652,06
SO14	miesto č.14 - Cesta Podskoč	12 756,66	15 307,99
SO15	miesto č.15 - Cesta Sýkora	40 172,80	48 207,36
SO18	miesto č.18 - Cesta Dušíčková Krištál	9 130,53	10 956,64
SO21	miesto č.21 - Žľab Stará Pošta	2 505,24	3 006,29
<b>B</b>	<b>Neoprávnené náklady</b>	<b>22 540,80</b>	<b>27 048,96</b>
SO12	miesto č.12 - Cesta Kodajová u Tantošov	22 540,80	27 048,96



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

**SO02 - miesto č.2 - Žľab Pastierky Gabaš**

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO:

00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 078,84</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 078,84	20,00%	1 415,77
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>8 494,61</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO02 - miesto č.2 - Žľab Pastierky Gabaš

Miesto: Valaská Belá  
Objednávateľ: Obec Valaská Belá  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 25.08.2022  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čizmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 078,84**

D HSV Práce a dodávky HSV **6 989,94**

D 1 Zemné práce **208,14**

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	23,000	8,86	203,78
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	4,000	1,09	4,36

D 5 Komunikácie **2 201,33**

3	K	565142111.S50R	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 50 mm - ručne	m2	23,000	45,22	1 040,06
4	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	46,000	0,78	35,88
5	K	577144231.SR	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - ručne	m2	23,000	48,93	1 125,39

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **4 572,28**

6	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000	8,74	139,84
7	K	935114234.S20	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400 do betónu	m	8,000	32,38	259,04
8	M	592270013300.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	13,74	27,48
9	M	592270016100.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	8,000	184,76	1 478,08
10	M	592270016600.R	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	16,000	109,15	1 746,40
11	K	966008111.SR	Búranie žľabu, z rúr DN do 150 mm, -0,200t	m	8,000	39,44	315,52
12	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	97,92	97,92
13	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	10,231	16,14	165,13
14	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,231	4,19	42,87
15	K	DDZ-M21	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

D 99 Presun hmôt HSV **8,19**

16	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	8,273	0,99	8,19
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách **88,90**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	63,498	1,40	88,90

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

**SO03 - miesto č.3 - Cesta požiarna zbrojnica**

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO:

00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>35 021,14</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	35 021,14	20,00%	7 004,23
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>42 025,37</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

**SO03 - miesto č.3 - Cesta požiarna zbrojnica**

Miesto:

Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 021,14**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**34 543,45**

#### D 1 Zemné práce

**1 043,53**

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,000	25,54	229,86
2	K	113107131.ST	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z tehiel, -0,22500t	m2	24,000	6,69	160,56
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	48,000	8,86	425,28
4	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	4,385	6,22	27,27
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	184,000	1,09	200,56

#### D 5 Komunikácie

**18 509,06**

6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	208,000	7,24	1 505,92
7	K	565142111.S30	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 30 mm	m2	208,000	10,84	2 254,72
8	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	1 492,000	0,78	1 163,76
9	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	746,000	18,21	13 584,66

#### D 8 Rúrové vedenie

**300,12**

10	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	150,06	300,12
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**14 460,98**

11	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	48,000	4,45	213,60
12	K	935114224.S15	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400 do betónu	m	36,000	36,42	1 311,12
13	M	592270013100.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	11,26	22,52
14	M	592270013800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	36,000	159,78	5 752,08
15	M	592270014800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchloúzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	72,000	84,17	6 060,24
16	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	746,000	0,62	462,52
17	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	16,670	16,14	269,05

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,670	4,19	69,85
19	K	DDZ-M3	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>229,76</b>
20	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	232,079	0,99	229,76
<b>D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>							<b>477,69</b>
21	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	341,204	1,40	477,69

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO06 - miesto č.6 - Cesta Lukáň

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO:

00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 616,92</b>
	<b>Základ dane</b>		<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znižovaná	15 616,92		20,00%	3 123,38
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>18 740,30</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

**SO06 - miesto č.6 - Cesta Lukáň**

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 616,92**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>15 402,05</b>
D	1		Zemné práce				<b>176,58</b>
1	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	162,000	1,09	176,58
D	5		Komunikácie				<b>10 990,08</b>
2	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 150 mm	m2	162,000	12,10	1 960,20
3	K	565142111.S50	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obafovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m2	162,000	18,54	3 003,48
4	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	324,000	18,21	5 900,04
5	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	162,000	0,78	126,36
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>4 096,02</b>
6	K	935114234.S20	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400 do betónu	m	8,000	32,38	259,04
7	M	592270013300.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	13,74	27,48
8	M	592270016100.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	8,000	184,76	1 478,08
9	M	592270016600.R	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	16,000	109,15	1 746,40
10	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	41,000	4,39	179,99
11	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	5,166	16,14	83,38
12	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,166	4,19	21,65
13	K	DDZ-M6	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00
D	99		Presun hmôt HSV				<b>139,37</b>
14	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	143,679	0,97	139,37
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				<b>214,87</b>
15	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	153,478	1,40	214,87



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO07 - miesto č.7 - Žľab Fulek ZŠ

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO: 00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31 651 402

IČ DPH: SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 153,56</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	6 153,56	20,00%	1 230,71	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>7 384,27</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO07 - miesto č.7 - Žľab Fulek ZŠ

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čizmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

6 153,56

### D HSV Práce a dodávky HSV

6 078,56

#### D 1 Zemné práce

290,30

1	K	113203111.SR8	Vybúranie existujúceho žľabu -0,345t	m	10,000	29,03	290,30
---	---	---------------	--------------------------------------	---	--------	-------	--------

#### D 5 Komunikácie

957,10

2	K	565142111.S50R	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 50 mm - ručne	m2	10,000	45,22	452,20
3	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	20,000	0,78	15,60
4	K	577144231.SR	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - ručne	m2	10,000	48,93	489,30

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 820,24

5	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	4,45	89,00
6	K	935114234.S20	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400 do betónu	m	10,000	32,38	323,80
7	M	592270013300.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	13,74	27,48
8	M	592270016100.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	10,000	185,02	1 850,20
9	M	592270016600.R	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	20,000	109,15	2 183,00
10	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	2,300	16,14	37,12
11	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,300	4,19	9,64
12	K	DDZ-M7	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

#### D 99 Presun hmôt HSV

10,92

13	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	11,034	0,99	10,92
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

#### D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

75,00

14	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	53,568	1,40	75,00
----	---	-------------	---	-----	--------	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO08 - miesto č.8 - Cesta Fulek

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO: 00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31 651 402

IČ DPH: SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 005,23</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 005,23	20,00%	2 801,05
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>16 806,28</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO08 - miesto č.8 - Cesta Fulek

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 005,23

D HSV Práce a dodávky HSV

13 799,30

D 5 Komunikácie

12 305,22

1	K	565142111.S30	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obafovaným kamenivom ACP hr. 30 mm	m2	402,000	10,84	4 357,68
2	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	804,000	0,78	627,12
3	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	402,000	18,21	7 320,42

D 8 Rúrové vedenie

317,84

4	K	899231119.R	Vyčistenie a výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	317,84	317,84
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 073,44

5	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,820	4,45	79,30
6	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	402,000	0,62	249,24
7	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	64,000	4,39	280,96
8	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	8,064	16,14	130,15
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,064	4,19	33,79
10	K	DDZ-M8	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

D 99 Presun hmôt HSV

102,80

11	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	103,841	0,99	102,80
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

205,93

12	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	147,095	1,40	205,93
----	---	-------------	---	-----	---------	------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO09 - miesto č.9 - Cesta Siekel

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO: 00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31 651 402

IČ DPH: SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 810,94</b>
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižovaná	3 810,94	20,00%		762,19
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>4 573,13</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO09 - miesto č.9 - Cesta Siekel

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

3 810,94

D HSV Práce a dodávky HSV 3 758,88

D 1 Zemné práce 435,40

1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	70,000	6,22	435,40
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 5 Komunikácie 2 681,70

2	K	565142111.S50	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m2	70,000	18,54	1 297,80
3	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	140,000	0,78	109,20
4	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	70,000	18,21	1 274,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 623,94

5	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	22,430	4,45	99,81
6	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	70,000	0,62	43,40
7	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	8,890	16,14	143,48
8	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,890	4,19	37,25
9	K	DDZ-M9	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

D 99 Presun hmôt HSV 17,84

10	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	18,016	0,99	17,84
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 52,06

11	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	37,184	1,40	52,06
----	---	-------------	---	-----	--------	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO13 - miesto č.13 - Cesta Labo

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO: 00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31 651 402

IČ DPH: SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 876,72</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 876,72	20,00%	1 775,34

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>10 652,06</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO13 - miesto č.13 - Cesta Labo

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

8 876,72

### D HSV Práce a dodávky HSV

8 746,80

#### D 1 Zemné práce

169,68

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	25,000	6,23	155,75
2	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2,240	6,22	13,93

#### D 5 Komunikácie

7 466,18

3	K	565142111.S30	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 30 mm	m2	241,000	11,04	2 660,64
4	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	482,000	0,78	375,96
5	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	241,000	18,38	4 429,58

#### D 8 Rúrové vedenie

260,40

6	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	86,80	260,40
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

785,23

7	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,480	4,45	19,94
8	K	938909311.SR	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. - ručne	m2	241,000	1,70	409,70
9	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	2,734	16,14	44,13
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,734	4,19	11,46
11	K	DDZ-M13	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

#### D 99 Presun hmôt HSV

65,31

12	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	65,970	0,99	65,31
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

#### D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

129,92

13	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	92,797	1,40	129,92
----	---	-------------	---	-----	--------	------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO14 - miesto č.14 - Cesta Podskoč

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO:

00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 756,66</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	12 756,66	20,00%	2 551,33	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>15 307,99</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO14 - miesto č.14 - Cesta Podskoč

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čížmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

12 756,66

### D HSV Práce a dodávky HSV

12 579,38

#### D 1 Zemné práce

2 170,98

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	25,000	6,23	155,75
2	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	238,000	6,22	1 480,36
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,000	76,41	534,87

#### D 2 Zakladanie

549,78

4	K	211571121.S	Výplň do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým, fr. 0-32 mm	m3	7,000	78,54	549,78
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

#### D 5 Komunikácie

7 285,18

5	K	565142111.S30	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 30 mm	m2	238,000	10,84	2 579,92
6	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	476,000	0,78	371,28
7	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	238,000	18,21	4 333,98

#### D 8 Rúrové vedenie

917,06

8	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000	158,54	475,62
9	K	899331111.SA	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu - atyp 600x600 mm	ks	1,000	181,04	181,04
10	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	3,000	86,80	260,40

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 591,85

11	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	7,270	4,45	32,35
12	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	238,000	0,62	147,56
13	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	28,000	4,39	122,92
14	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	48,104	16,37	787,46
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,104	4,19	201,56
16	K	DDZ-M14	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

#### D 99 Presun hmôt HSV

64,53

17	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	65,178	0,99	64,53
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN			<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>				<b>177,28</b>
18	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	126,628	1,40	177,28

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO15 - miesto č.15 - Cesta Sýkora

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO: 00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31 651 402

IČ DPH: SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>40 172,80</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	40 172,80	20,00%	8 034,56	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>48 207,36</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

**SO15 - miesto č.15 - Cesta Sýkora**

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**40 172,80**

D HSV Práce a dodávky HSV **39 605,93**

D 1 Zemné práce **3 152,53**

1	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	162,000	3,64	589,68
2	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	336,800	6,22	2 094,90
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,250	16,36	216,77
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	13,250	5,63	74,60
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	162,000	1,09	176,58

D 2 Zakladanie **1 040,66**

6	K	211571121.S	Výplň do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým, fr. 0-32 mm	m3	13,250	78,54	1 040,66
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikácie **29 977,52**

7	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	162,000	18,25	2 956,50
8	K	565142111.S30	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 30 mm	m2	680,000	10,84	7 371,20
9	K	565142111.S50	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m2	162,000	18,54	3 003,48
10	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	842,000	18,21	15 332,82
11	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	1 684,000	0,78	1 313,52

D 8 Rúrové vedenie **520,80**

12	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	6,000	86,80	520,80
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **4 633,07**

13	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	7,610	4,45	33,86
14	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	842,000	0,62	522,04
15	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	115,500	4,39	507,05
16	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	160,852	16,14	2 596,15
17	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	160,852	4,19	673,97
18	K	DDZ-M15	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D	99	Presun hmôt HSV				281,35	
19	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	284,187	0,99	281,35
D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				566,87	
20	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	404,907	1,40	566,87

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO18 - miesto č.18 - Cesta Dušičková Krištáľ

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO:

00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 130,53</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 130,53	20,00%	1 826,11
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>10 956,64</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

**SO18 - miesto č.18 - Cesta Dušičková Krištáľ**

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 130,53**

D HSV Práce a dodávky HSV 8 996,81

D 1 Zemné práce 308,51

1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	49,600	6,22	308,51
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 5 Komunikácie 7 591,28

2	K	565142111.S30	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 30 mm	m2	248,000	10,84	2 688,32
3	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	496,000	0,78	386,88
4	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	248,000	18,21	4 516,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 046,32

5	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,310	4,45	36,98
6	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	248,000	0,62	153,76
7	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	61,500	4,39	269,99
8	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	14,048	16,14	226,73
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,048	4,19	58,86
10	K	DDZ-M18	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

D 99 Presun hmôt HSV 50,70

11	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	51,212	0,99	50,70
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 133,72

12	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	95,512	1,40	133,72
----	---	-------------	---	-----	--------	------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO21 - miesto č.21 - Žľab Stará Pošta

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO:

00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 505,24</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 505,24	20,00%	501,05
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>3 006,29</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

SO21 - miesto č.21 - Žľab Stará Pošta

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 505,24**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 471,77**

D 1 Zemné práce

**203,78**

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	23,000	8,86	203,78
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 5 Komunikácie

**1 914,20**

2	K	565142111.S50R	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 50 mm - ručne	m2	20,000	45,22	904,40
3	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	40,000	0,78	31,20
4	K	577144231.SR	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - ručne	m2	20,000	48,93	978,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**342,87**

5	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,231	4,19	42,87
6	K	DDZ-M21	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

D 99 Presun hmôt HSV

**10,92**

7	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	11,034	0,99	10,92
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**33,47**

8	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	23,905	1,40	33,47
---	---	-------------	---	-----	--------	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

B - Neoprávnené náklady

Časť:

SO12 - miesto č.12 - Cesta Kodajová u Tantošov

JKSO:

Miesto: Valaská Belá

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Obec Valaská Belá

IČO: 00318531

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31 651 402

IČ DPH: SK 20 20 49 21 11

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>22 540,80</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	22 540,80	20,00%	4 508,16

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>27 048,96</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK a priepustov po povodniach v obci Valaská Belá

Objekt:

B - Neoprávnené náklady

Časť:

SO12 - miesto č.12 - Cesta Kodajová u Tantošov

Miesto: Valaská Belá

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ: Obec Valaská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu****22 540,80**

D HSV Práce a dodávky HSV 22 206,95

D 1 Zemné práce 749,56

1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m <sup>2</sup>	4,495	6,22	27,96
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	656,000	1,10	721,60

D 5 Komunikácie 20 080,16

3	K	565142111.S30	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu oboľovaným kamenivom ACP hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	656,000	10,84	7 111,04
4	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 312,000	0,78	1 023,36
5	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	656,000	18,21	11 945,76

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 210,14

6	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,990	4,45	40,01
7	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m <sup>2</sup>	123,500	4,39	542,17
8	K	979082213.S3	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 3 km - bez poplatku za skladovanie	t	16,132	16,14	260,37
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,132	4,19	67,59
10	K	DDZ-M12	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie prenájom	sada	1,000	300,00	300,00

D 99 Presun hmôt HSV 167,09

11	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	168,776	0,99	167,09
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,85

12	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	238,464	1,40	333,85
----	---	-------------	---	-----	---------	------	--------